运城市体育局文件

运体字〔2026〕8号

运城市体育局
关于印发运城市居民小区公共体育设施提质改造工程建设三年行动计划（2026-2028年）的通知

各县（市、区）人民政府，教育体育局（体育中心）：

经请示市政府同意，现将《运城市居民小区公共体育设施提质改造工程建设三年行动计划（2026-2028年）》印发给你们，请认真落实。

运城市体育局

2026年2月11日

运城市居民小区公共体育设施
提质改造工程建设三年行动计划（2026-2028年）

为进一步深入贯彻乡村振兴、健康中国、全民健身国家战略，认真落实《体育强国建设纲要》（国办发〔2019〕40号）和《关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》（国办发〔2020〕36号）精神，推动城市社区公共体育设施补足短板，提档升级，提高城市社区公共体育服务综合水平，点亮城市社区美好生活，完成市政府民生实事，建设“健康运城”，决定在全市开展“运城市居民小区公共体育设施提质改造工程建设三年行动”（以下简称“工程建设”），特制定此行动计划。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于体育工作重要论述精神，坚持“以人民为中心”，大力推进公共体育服务领域供给侧结构性改革，加快全民健身公共服务体系建设，促进全市城市社区体育基础设施建设补足短板，全面提档升级，增强公益性，提高普惠性，让人民群众共享体育发展成果，推动新时代运城市全民健身事业发展，助力实现“一城两区三门户”建设目标。

二、建设任务

到2028年，努力完成运城市390个居民小区公共体育设施提升改造工程。

三、建设主体

各县（市、区）人民政府。

四、建设资金

（一）市本级彩票公益金（资助资金）。

（二）各县（市、区）人民政府财政资金。

（三）社会资金。

五、建设计划（见下表）

（一）总体建设计划。到“2028年”，努力完成全市390个居民小区公共体育设施提质改造工程建设任务，其中：2026年完成220个；2027年完成116个；2028年完成54个。各县（市、区）每年完成计划数量见下表。

县（市、区）	2026	2027	2028	备注
盐湖区	37	36	14	
永济市	14	8	3	
河津市	26	12	13	
临猗县	5	4		
万荣县	9	7	7	
稷山县	28	13	5	
新绛县	11	5		
绛　县	9	3	2	
垣曲县	17	6	4	
闻喜县	16	10	2	
夏　县	1			
平陆县	16	4		
芮城县	31	8	4	
合　计	220	116	54	
	390			

（二）资金资助计划。由市财政统筹市级体彩公益金（614

万元）资助十三县（市、区）用于居民小区公共体育设施提质改造工程建设，其中:

2026 年，资助（100 ㎡—300 ㎡）的小型场所共 220 个，每个资助 1 万元;

2027 年，资助（300 ㎡—700 ㎡）的中型场所共 116 个，每个资助 2 万元;

2028 年，资助（700 ㎡—1000 ㎡）的大型场所共 54 个，每个资助 3 万元。

六、建设标准（各类场地建设均应遵循）

（一）室外健身路径器材安装标准应满足《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272—2024）的要求。

（二）国家体育总局颁布的《全民健身场地设施配件要求（2026 年版）》。

七、建设要求

（一）高度重视，加强统筹。

各县（市、区）人民政府作为建设主体，要把工程建设列入本辖区“十五五”经济社会发展规划，制定区域三年工程建设行动计划的实施方案，加强统筹协调每个工程项目的选址、资金、设计、硬化和建设等工作。督促本辖区教育体育局（体育中心）要选派专人负责，做好与社区（小区）的沟通、协调与配合，严格按照建设标准，确保工程计划安全、顺利实施。

市体育局要对工程建设工作进行业务指导和监督管理，全面了解工程建设推进，严格工程项目库申报和审核工作，严格工程建设计划和标准，严格资助资金使用管理。

（二）保障资金，加强监督

各县（市、区）财政要保障工程建设的配套资金，提前做好年度项目预算，根据场地面积和建设设计需要，原则上至少按市本级年度资助资金的1：2比例投入建设资金。建设资金由辖区政府统筹，可吸纳民间资金，在不浪费场地的前提下，建设群众满意的健身设施。市体育局要加强资助资金（彩票公益金）和配套资金的使用监督，确保资金专款专用。

（三）强化调度，有序推进

各县（市、区）要把工程建设列为年度重点工作，并按以下步骤实施：

1.入库审核阶段（1-3月）：完成本年度工程建设入库统计上报和场地审核工作，编制工程建设名录。

2.筹备建设阶段（4-6月）：完成建设项目配套资金、场地硬化、器材选择、招标等筹备工作。

3.器材安装阶段（7-10月）：完成器材安装和调试工作。

4.竣工验收阶段（11-12月）：完善工程使用管理制度，完成竣工验收和年度考核工作。

（四）加强管理，确保质量

各县（市、区）要严把工程建设设计（体育工艺）关、器材购置（新国标）关和场地建设质量（硬化平整）关，严格按照工程配置标准实施工程。社区（小区）作为项目使用管理维护主体，按照“谁管理谁负责”的原则，要建立场地和管理和规范服务制度，确保场地设施的高效服务和使用

八、年度考核

市政府将把本计划的实施作为政府“民生实事”的年度考核指标内容。市体育局将会同相关政府职能部门对各县（市、区）的计划实施完成情况进行考核，并将考核结果报市政府。

附:运城市居民小区公共体育设施提质改造工程建设配置标准（室外场地 700 ㎡以上）

附件

运城市居民小区公共体育设施提质改造工程建设配置标准

（室外场地700㎡以上）

一、场地功能

满足两种及两种以上体育项目转换使用，向公众开放的公益性体育活动场地设施。一般由单片运动场地、体育器材、围网设施、照明系统、标识系统共同组成。（注：多功能公共运动场一般以球类项目场地为主，也可用于其他健身活动）

二、场地尺寸

室外健身场地面积应不小于700平方米，各项目场地尺寸如下：

运动项目	活动区距离		缓冲区距离		场地面积（㎡）
	长度（m）	宽度（m）	边线（m）	端线（m）	
标准篮球场地	28	15	1.5-5.0	1.5-2.5	560-730
三人制篮球场地	14	15	1.5-5.0	1.5-2.5	310-410
标准排球场地	18	9	1.5-2.0	3.0-6.0	290-390
气排球场地	12	6	1.5-2.0	3.0-6.0	170-240
软式排球场地	15	7	1.5-.0	3.0-6.0	210-300
11人制足球场地	90-120	45-90	3.0-4.0	3.0-4.0	4900-12550
7人制足球场地	45-90	45-60	1.0-2.0	1.0-2.0	2210-6020
5人制足球场地	25-42	15-25	1.0-2.0	1.0-2.0	460-1340
门球场地	20-25	15-25	1.0	1.0	380-730
网球场地	23.77	10.97	2.5-4.0	5.0-6.0	540-680

乒乓球场地(两台一组计算)	10-13	5.5-9.5	——	——	40-85
羽毛球场地	13.4	6.1	1.5-2.0	1.5-2.0	150-175
健身路径（15 件一组计算）					100

三、场地面层

（1）室外健身场地应是合成材料或 PP 材料悬浮式拼装地板。

（2）足球运动场地可以是人造草或天然草地。

（3）健身路径器材应满足《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2024）的要求。

四、场地照明(以多功能篮球场为例)

（一）灯杆应设置在边线、端线 1.5 米以外。

（二）灯杆高度在 6 米以上。

（三）场地水平照度不宜低于 200 勒克斯。

（四 ）专用灯具参数:

1.LED 体育场馆专用投光灯，获得“中国质量认证中心”颁发的 CQC 检测报告。

2.额定电压：220V-50/60HZ，功率：100w，额定电流：1A，光通量：130001m，色温：5700K，显色指数：Ra≥80，功率因数≥0.95。

3.灯具采用 LED 光源，仅限使用 6W 单颗 LED 灯珠光源，采用 SMD 封装模式，不可采用 LED 集成光源、COB 光源；LED 芯片为国际一线品牌。

4.光源欠功率设计，单颗光源要留≥25%的余量，达到延长灯具使用寿命的效果。光源实际寿命超过10万小时，保证10万小时光衰小于等于30%,6万小时光衰小于等于4%(实测数据证明)。

5.LED的TS(焊点)温度不能高于85℃,保证光源的寿命，降低光衰速度。

6.防护等级:IP66,使用环境温度(℃):-20℃-40℃。

7.外形尺寸(mm):335*130*190,灯体重量6Kg(灯体净重)。

8.为满足不同照射距离的要求，同时避免眩光，灯具最少具有3种及以上配光。

9.灯具采用航空铝(海军铝)合金耐腐蚀性材料,并采用先进镀锌工艺处理。

10.灯具经过振动测试，测试等级:IK08。

11.灯具防触电保护类别Ⅰ类。

12.灯具具有良好的电磁兼容性,不对其他环境造成影响。

13.灯具需经过耐久性试验和耐热试验，灯具没有开裂、烧焦和变形，提供相关检测报告。

14.驱动与光源模组采用插拔式设计，方便安装维护。

15.驱动采用优质电子器件，恒流电路设计技术。

16.驱动为国内一线、国际先进品牌(英飞特、明纬、台达

电子等)。

17.驱动电源带有防雷设计、具有过电流过电压保护、短路保护、抗浪涌、过温保护功能。

18.驱动电源输入电压要求宽幅电压设计，控制在标准电压(220v)±20%范围内。

19.驱动内部要采用灌胶工艺，防护等级达到IP66。

五、场地围网(以多功能篮球场为例)

(一)每套408平方米。

(二)立柱:76钢管壁厚2.0mm,地上高度4m,地埋不小于400mm,直埋式安装，表面经优质户外聚酯粉末静电喷涂。

(三)横梁:60钢管壁厚2.0mm;2根横梁结构。

(四)连接件:横梁立柱连接件为抱箍变径连接件，表面静电喷塑。

(五)网丝规格:包塑后直径为3.8mm(±0.15mm),包塑前钢丝直径为2.3mm(±0.05mm),网孔规格为50×50mm(±3mm)。

(六)紧固件:达克罗螺栓，螺帽304不锈钢防盗帽，304不锈钢防盗梅花螺丝。

(七)立柱管材提供由国家第三方检测机构出具的围网立柱通过检测中心检测报告:立柱学性能需达到以下标准:抗拉强度≥450MPa;下屈服强度:≥330MPa,断后伸长率:≥28%,,符合GB/T3091-2015要求。

六、室外健身路径器材

应满足《室外健身器材的安全通用要求》(GB19272-2024)的要求。

室内外健身器材建议选用山西省体育局多年招标使用品牌:澳瑞特、舒华、好家庭、英派斯等产品。

七、场地检测

(一)合成材料的场地应按照《体育场地使用要求及检验方法第 6 部分:田径场地》(GB/T22517.6)进行检测验收。

(二)丙烯酸材料的场地应按照《人工材料体育场地使用要求及检验方法第 2 部分:网球场地》(GB/T20033.2)进行检测验收。

(三)人造草材料的场地应按照《人工材料体育场地使用要求及检验方法第 3 部分:足球场地人造草面层》(GB/T20033.3)进行检测验收。

以上标准的参考依据是《全民健身场地设施配建要求》(2026 年版)和《城市社区多功能公共运动场配置要求》(GB/T 34419-2017)部分项目技术参数。